C. del Doctor Trueta, 113
08005 Barcelona
Tel. + 34 933 505 508
www.isardSAT.cat

Sol·licitud de pressupost - Contracte integral de disseny i execució d'obra, Pira

Benvolgut/da,

Ens posem en contacte amb vosaltres per demanar-vos un pressupost per a un contracte integral de disseny i execució d'obra per al desenvolupament físic i la posada en marxa d'una parcel·la agrícola pilot, presentat en el marc del projecte MAENA Interreg NEXT MED.

El terme municipal és Pira (Conca de Barberà), específicament en les següents parcel·les: Polígon 8, parcel·les 34 i 35 (propietat, SIGPAC 43:109:0:0:8:34 i 43:109:0:0:8:35); parcel·la 52 (opció de compra/ús, on es preveu l'actuació); parcel·la 53 (bosc, àrea de captació).

Dades tècniques:

- Àrea de captació (bosc, parcel·la 53) = 32.500 m2
- Volum de la bassa = 658 m3
- Superfície de làmina de la bassa = 379 m2
- Alçada del dic de la bassa = 3–4 m
- Cota de la bassa = 430 m
- Cota de les oliveres existents = 415 m (desnivell 15 m / 95 m dist.)
- Cota de l'ampliació prevista = 425 m (desnivell 5 m)
- Superfície oliveres existents (arbequina 6x6) = 3.500 m2
- Superfície ampliació prevista = 8.000 m2
- Rasa de captació + conducció a prebassa = 200 + 15 ml
- Terreny = Argilós

El contracte integral ha d'incloure el subministrament de tots els materials necessaris per a l'execució de l'obra, com a components requerits per a la finalització de l'obra principal, així com l'execució dels treballs i els honoraris tècnics associats.

Us agrairíem un pressupost global, acompanyat del desglossament orientatiu següent a mode de referència, indicant també el temps aproximat necessari per a cada bloc:

- **Obra hidràulica (bassa, prebassa i captació)**
  - Excavació i conformació de la bassa i el seu dic
  - Impermeabilització bassa: làmina PEAD 1,5 mm + geotèxtil instal·lats
  - Presa/sortida de la bassa per a connexió de reg
  - Excavació prebassa sedimentària
  - Solera de formigó de la prebassa
  - Peces de formigó de la prebassa
  - Excavació de la rasa de captació al bosc
  - Material de la rasa de captació: tub dren + accessoris
  - Adequació de marges de terra
  - Rases d'infiltració (disseny keyline)
- **Sistema de reg**
  - Conducció principal bassa → zona de reg
  - Capçal de reg bàsic (filtre, sense automatització)
  - Reg per degoteig — oliveres existents (3.500 m2), instal·lació senzilla
  - Reg per degoteig — ampliació nova plantació (8.000 m2), instal·lació senzilla
  - Bombeig solar de suport (kit bàsic, ampliació, desnivell insuficient per gravetat)
- **Honoraris tècnics (disseny, topografia i acompanyament)**
  - Aixecament topogràfic de la finca
  - Disseny hídric i memòria tècnica del projecte (keyline)
  - Acompanyament i replanteig a camp durant l'execució (3-4 visites)

Aclariments:

- Us agrairíem que indiquéssiu si la gestió dels permisos i autoritzacions administratives necessàries està inclosa en el vostre pressupost, i en cas afirmatiu, que ho detalléssiu com a partida separada.
- Si detecteu qualsevol condicionant tècnic addicional (accessibilitat, tipus de terreny, etc.) que pugui afectar el pressupost, agrairíem que ho féssiu constar expressament.

Criteris d'avaluació:

- Eficiència econòmica: ajust del pressupost presentat.
- Capacitat tècnica i operativa: experiència acreditada en actuacions similars i terminis d'execució proposats.
- Proximitat geogràfica a la finca (Pira, Conca de Barberà), que pot afavorir la disponibilitat i els temps de resposta durant l'execució i l'acompanyament tècnic.

Criteris d'exclusió (requisits mínims):

- Disposar d'experiència prèvia en l'execució d'obres similars..
- Complir amb les obligacions legals aplicables en matèria mediambiental, social i laboral.
- No trobar-se en cap causa de conflicte d'interès amb isardSAT o el projecte MAENA.

Us agrairíem que ens féssiu arribar el pressupost **abans del 05 de setembre de 2026**. Si per motius d'agenda o vacances necessitéssiu una mica més de temps, no dubteu a comentar-nos-ho i valorarem ampliar el termini.

Les propostes s'han d'enviar a: jobs@isardsat.cat

El pressupost s'ha de fer a nom d'isardSAT, S.L. (NIF: B64290828) fent constar la següent referència:

MAENA Interreg NEXT MED
Programme ID: A_T_2.3_0285.

Moltes gràcies per avançat.